



01 korytarz
18,26m² pl. ceram

09 przebieralnia
12,71m² pl. ceram

08 przebieralnia
12,83m² pl. ceram

02 szatnia
13,18m² pl. ceram

03 łazienka NP
4,00m² pl. ceram

04 natryski K
18,46m² pl. ceram

10 przebieralnia
13,67m² pl. ceram

07 korytarz
13,63m² pl. ceram

06 natryski M
19,87m² pl. ceram

05 komunikacja
12,05m² pl. ceram

LEGENDA

- płytki ceramiczne GHIACCIO RF Flooring 20x20cm
- płytki ceramiczne PERLA RF Flooring 20x20cm
- Zastosowano płytki ceramiczne Vouge System szerokość fugi 2mm
- szafki typu S2
- szafki typu "L"
- ławka
- przewijak

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ETAP 1

nr.	nazwa pom.	pow. podłogi [m ²]	rodzaj posadzki
01	korytarz	18,26	płytki ceram
02	szatnia	13,18	płytki ceram
03	łazienka NP	4,00	płytki ceram
04	natryski K	18,46	płytki ceram
05	komunikacja	12,05	płytki ceram
06	natryski M	19,87	płytki ceram
07	korytarz	13,63	płytki ceram
08	przebiernia	12,83	płytki ceram
09	przebiernia	12,71	płytki ceram
10	przebiernia	13,67	płytki ceram
		138,66 m ²	

UWAGA:
 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME I PIONOWE, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 2. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS, PRZEMIAŁ I KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA.
 3. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 4. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
 5. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
 6. WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, ARMATURY SANITARNEJ, ŚCIANEK HPL NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM - WZROKOWO Z NATURY.
 7. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ ZASTOSOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE I ZATWIERDZONE W KONCEPCJI.
 8. STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ZGODNY Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW.
 9. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATEST HIGIENICZNY DLA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

RZUT POSADZEK

Projekt modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym ETAP 1		SKALA: 1:50
INWESTOR: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.		BRANŻA: ARCH.
ADRES BUD: Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8		NR PROJ.: 98/16
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Mariusz Pawlak mgr inż. arch. Paweł Gałeczka mgr inż. arch. Piotr Klasek		NR RYS.: A-2
DATA: 05.2016.		PODPIS:
upr. nr 39/03/SLOKK/II upr. nr 5/04/SLOKK upr. nr 2/03/SLOKK		