



LEGENDA

	plytka ceramiczna - podloga: PERLA 20x20cm FR
	plytka ceramiczna - podloga: GHIACCIO 20x20cm FR Zastosowano płytki ceramiczne Vouge System szerokość fugi 2mm
	plytka ceramiczna - podloga: PROVENZA - Heardwood 15x90cm Zastosowano płytki ceramiczne PROVENZA szerokość fugi 2mm (dla pom.15)
	szafka typu S2
	szafka typu "L"
	ławka
	przewijak

UWAGA:  
NALEŻY ZAPEWNIĆ ZASILANIE SZAFEK SZATNIOWYCH.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ETAP 2

nr.	nazwa pom.	pow. podłogi [m <sup>2</sup> ]	rodzaj posadzki
11	natryski M	22,13	plytki ceram
12	natrysk NP	4,22	plytki ceram
13	komunikacja	12,40	plytki ceram
14	natrysk K	20,38	plytki ceram
15	przebiernia	243,76	plytki ceram
		302,89 m <sup>2</sup>	

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME I PIONOWE. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW
  - RYŚNIKI TECHNICZNE ORAZ OPIS, PRZEMIAR I KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA.
  - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ.
  - WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
  - WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNIANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
  - WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, ARMATURY SANITARNEJ, ŚCIANEK HPL NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM - WZROKOWO Z NATURY.
  - PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ ZASTOSOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE I ZATWIERDZONE W KONCEPCJI.
  - STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ZGODNY Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW.
  - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATYST HIGIENICZNY DLA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

**RZUT POSADZEK**

Projekt modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym ETAP 2

INWESTOR:	Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.	SKALA:	1:50
ADRES BUD.:	Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8	BRANŻA:	ARCH.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Mariusz Pawlak mgr inż. arch. Paweł Gałęcka mgr inż. arch. Piotr Klasek	NR PROJ.:	98/16
		NR RYS.:	<b>A-2</b>
		DATA:	05.2016.
		PCOPIE:	

11	natryski M	22,13m <sup>2</sup>	pl. ceram
12	natrysk NP	4,22m <sup>2</sup>	pl. ceram
13	komunikacja	12,40m <sup>2</sup>	pl. ceram
14	natrysk K	20,38m <sup>2</sup>	pl. ceram