



01	korytarz
18,26m ²	pl. ceram

09	przebiegalnia
12,71m ²	pl. ceram

08	przebiegalnia
12,83m ²	pl. ceram

02	szatnia
13,18m ²	pl. ceram

03	łazienka NP
4,00m ²	pl. ceram

04	natryski K
18,46m ²	pl. ceram

10	przebiegalnia
13,67m ²	pl. ceram

07	korytarz
13,63m ²	pl. ceram

06	natryski M
19,87m ²	pl. ceram

05	komunikacja
12,05m ²	pl. ceram

LEGENDA

- płytki ceramiczne GHIACCIO RF Flooring 20x20cm
- płytki ceramiczne PERLA RF Flooring 20x20cm
- Zastosowano płytki ceramiczne Vouge System szerokość fugi 2mm
- szafki typu S2 35x42cm
- szafki typu "L" 40x42cm
- ławka 120x33
- przewijak

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ETAP 1

nr.	nazwa pom.	pow. podłogi [m ²]	rodzaj posadzki
01	korytarz	18,26	płytki ceram
02	szatnia	13,18	płytki ceram
03	łazienka NP	4,00	płytki ceram
04	natryski K	18,46	płytki ceram
05	komunikacja	12,05	płytki ceram
06	natryski M	19,87	płytki ceram
07	korytarz	13,63	płytki ceram
08	przebiegalnia	12,83	płytki ceram
09	przebiegalnia	12,71	płytki ceram
10	przebiegalnia	13,67	płytki ceram
		138,66 m ²	

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME I PIONOWE, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW
 - RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS, PRZEMIAŁ I KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA.
 - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
 - WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
 - WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, ARMATURY SANITARNEJ, ŚCIANKEK HPL NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKNTEM - WZROKOWO Z NATURY.
 - PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ ZASTOSOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE I ZATWIERDZONE W KONCEPCJI.
 - STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ZGODNY Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW.
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATEST HIGIENICZNY DLA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

RZUT POSADZEK

Projekt modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym ETAP 1		SKALA: 1:50
INWESTOR: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.		BRANZA: ARCH.
ADRES BUD: Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8		NR PROJ.: 98/16
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Mariusz Pawlak mgr inż. arch. Paweł Gałeczka mgr inż. arch. Piotr Klasek		NR RYS.: A-2
DATA: 05.2016.		PODPIS:
upr. nr 39/03/SLOKK/II upr. nr 5/04/SLOKK upr. nr 2/03/SLOKK		