



LEGENDA

	plytka ceramiczna - podloga: PERLA 20x20cm FR
	plytka ceramiczna - podloga: GHIACCIO 20x20cm FR Zastosowano płytki ceramiczne Vouge System szerokość fugi 2mm
	plytka ceramiczna - podloga: PROVENZA - Heardwood 15x90cm Zastosowano płytki ceramiczne PROVENZA szerokość fugi 2mm (dla pom.15)
	szafki typu S2 35x42cm
	szafki typu "L" 40x42cm
	ławka 84x33
	przewijak

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ETAP 2

nr.	nazwa pom.	pow. podłogi [m ²]	rodzaj posadzki
11	natryski M	22,13	plytki ceram
12	natrysk NP	4,22	plytki ceram
13	kommunikacja	12,40	plytki ceram
14	natrysk K	20,38	plytki ceram
15	przebiernia	243,76	plytki ceram
		302,89 m ²	

UWAGA:
 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME I PIONOWE. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW
 2. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS, PRZEMIAŁY I KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA.
 3. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZUKAJĄ BUDOWLANIA.
 4. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
 5. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
 6. WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, ARMATURY SANITARNEJ, ŚCIANEK HPL NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM - WZROKOWO Z NATURY.
 7. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ ZASTOSOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE I ZATWIERDZONE W KONCEPCJI.
 8. STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ZGODNY Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW.
 9. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATYST HIGIENICZNY DLA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

RZUT POSADZEK
 Projekt modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym ETAP 2

SKALA: 1:50
 BRANŻA: ARCH.
 NR PROJ.: 98/16
 NR RYS.: A-2

INWESTOR: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.
 ADRES BUD.: Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8
 DATA: 05.2016.
 PROJEKTANT: mgr inż. arch. Mariusz Pawlak upr. nr 39/03/SLOKK/II
 mgr inż. arch. Paweł Gałęczyka upr. nr 5/04/SLOKK
 mgr inż. arch. Piotr Klasek upr. nr 2/03/SLOKK

11	natryski M	22,13m ²	pl. ceram
12	natrysk NP	4,22m ²	pl. ceram
13	kommunikacja	12,40m ²	pl. ceram
14	natrysk K	20,38m ²	pl. ceram