



LEGENDA		szt.
	PURE 1 597 .LED 4200lm 34W IP 65	11
	REGULAX 540. LED 3200lm 30W OPAL IP 44	6
	CANOS 190. LED2500lm 24W OPAL	19
	PRIMA 240. LED 1900lm 22W OPAL IP 44	2
	CZUJKA/SYGNAŁIZACJA - inst. p.poż. istniejąca	6
	KAMERA - inst. istniejąca	3
	GŁOŚNIK - inst. istniejąca	14
	ANEMOSTAT	28

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY REVAL 9 600x600x9 mm z blachy aluminiowej na konstrukcji stalowej T24, kolor biały  
 UWAGA:  
 ilość czułek/sygnalizacji p.poż, kamer oraz głośników pozostawić zgodną ze stanem istniejącym.

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME I PIONOWE, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
  - RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS, PRZEMIAŁ I KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA.
  - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
  - WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
  - WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
  - WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, ARMATURY SANITARNEJ, ŚCIANEK HPL NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM - WZROKOWO Z NATURY.
  - PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ ZASTOSOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE I ZATWIERDZONE W KONCEPCJI.
  - STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ZGODNY Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW.
  - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATEST HIGIENICZNY DLA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

<b>RZUT SUFITÓW</b>		SKALA: 1:50
Projekt modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym ETAP 1		BRANŻA: ARCH.
		NR PROJ: 98/16
		NR RYS: A-3
INWESTOR:	Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.	
ADRES BUD:	Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8	DATA: 05.2016.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Mariusz Pawlak mgr inż. arch. Paweł Gałeczka mgr inż. arch. Piotr Klasek	upr. nr 39/03/SLOKK/II upr. nr 5/04/SLOKK upr. nr 2/03/SLOKK