



LEGENDA		szt.
	PURE 1 597 .LED 4200lm 34W IP 65	12
	FLAT 597 .LED 3200lm 40W OPAL	42
	TRIANGLE 600 .LED 1400lm 17W DMPLR WALL	9
	CZUJKA/SYGNALIZACJA - inst. p.poż. istniejąca	9
	KAMERA - inst. istniejąca	2
	KAMERA - inst. istniejąca	9
	GŁOŚNIK - inst. istniejąca	12
	ANEMOSTAT	35
SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY REVAL 9 600x600x9 mm z blachy aluminiowej na konstrukcji stalowej T24, kolor biały		
SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY REVAL 9 600x1200x9 mm z blachy aluminiowej na konstrukcji stalowej T24, kolor biały		
SUFIT PODWIESZONY PEŁNY-z poszyciem płytą g/k/w 12,5cm na konstrukcji metalowej		

UWAGA:
ilość czucek/sygnalizacji p.poż, kamer oraz głośników pozostawić zgodną ze stanem istniejącym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ETAP 2			
nr.	nazwa pom.	pow. podłogi [m ²]	rodzaj posadzki
11	natryski M	22,13	plytki ceram
12	natrysk NP	4,22	plytki ceram
13	komunikacja	12,40	plytki ceram
14	natrysk K	20,38	plytki ceram
15	przebieralnia	243,76	plytki ceram
		302,89 m ²	

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME I PIONOWE. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW
 - RYŚNIKI TECHNICZNE ORAZ OPIS, PRZEMIAŁ I KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ ORACOWANIA.
 - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁASNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNymi ORAZ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
 - WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBEDNYCH DO WŁASNEGO MONTAŻU ORAZ DO POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
 - WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPONIAMENIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁASNYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
 - WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, ARMATURY SANITARNEJ, ŚCIANIEK HPL NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM - WZROKOWO Z NATURĄ.
 - PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ ZASTOSOWANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE I ZATWIERDZONE W KONCEPCJI.
 - STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ZGODNY Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW.
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATTEST HIGIENICZNY DLA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

RZUT SUFITÓW SKALA: 1:50

Projekt modernizacji pomieszczeń sanitarnych z zapleczem szatniowym i holem w Parku Wodnym ETAP 2 BRANŻA: ARCH.

INWESTOR: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. NR PROJ: 98/16

ADRES BUD: Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8 NR RYS: A-3

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Mariusz Pawlak upr. nr 39/03/SLOKK/II DATA: 05.2016.
 mgr inż. arch. Paweł Gałęczyka upr. nr 5/04/SLOKK
 mgr inż. arch. Piotr Klasek upr. nr 2/03/SLOKK

studio **ARCIS** Sp. z o.o.
 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego 2a, tel/fax.: 32 7690842 e-mail: biuro@studioarcis.pl